

# *Regione Puglia*

## **PREZZARIO**

### **LAVORI FORESTALI E ARBORICOLTURA DA LEGNO**

*- Anno 2003 -*

**I prezzi delle singole voci sono da intendersi al netto dell'IVA**

Categoria A	Rimboschimenti ed arboricoltura da legno
Categoria B	Interventi selvicolturali
Categoria C	Operazioni colturali
Categoria D	Opere accessorie

## Categoria A - Rimboschimenti ed arboricoltura da legno

N° Prog.	Voce	Unità di riferim.	Importo (euro)
1/A	Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta.  Da eseguirsi solo quando la vegetazione esistente, per densità e consistenza, non possa essere eliminata contestualmente alle successive lavorazioni del terreno previste in progetto.		
	a Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)	ha	273,21
	b Terreno infestato (oltre il 50% della superficie)	ha	409,81
2/A	Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del 20%).		
	a Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)	ha	327,84
	b Terreno infestato (oltre il 50% della superficie)	ha	491,77
3/A	Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, mediante taglio, amminutamento e spargimento sul terreno del materiale vegetale, eseguito con mezzi meccanici (decespugliatore portato da trattrice) comprese eventuali operazioni accessorie.		
	a Terreno poco accidentato	ha	245,88
	b Terreno mediamente accidentato	ha	341,50
4/A	Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), alla profondità non inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere.		
	a Su terreno agricolo o ex agricolo	ha	375,66
	b Su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura	ha	587,40
5/A	Lavorazione del terreno, in prima classe di pendenza come alla voce precedente, ma eseguita a strisce della larghezza non inferiore a 100 cm.		
	a Su terreno agricolo o ex agricolo	m.	0,09
	b Su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura	m.	0,20
6/A	Lavorazione andante del terreno alla profondità non inferiore a 60 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita a macchina mediante scarificazione ripetuta in croce su terreno con matrice rocciosa suscettibile di rottura.  Per ettaro di superficie ragguagliata		
		ha	819,62
7/A	Formazione di gradoncini e/o banchette della larghezza non inferiore ad 80 cm eseguiti a mano lungo le curve di livello con la decespugliatura, profilatura in contropendenza e regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, compresa la lavorazione del terreno ad una profondità, misurata a monte, non inferiore a 30 cm.  Operazione esclusa per l'arboricoltura da legno e comunque da eseguirsi solo per particolari e documentate esigenze.		
	a Prima classe di pendenza (0-20%)	m.	2,38
	b Seconda classe di pendenza (20-40%)	m.	3,42

8/A		Formazione di finti gradoni (assolcatura) della larghezza non inferiore ad 80 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita lungo le curve di livello, a due o più passaggi, con mezzo meccanico attrezzato con aratro monovomere, aratro ripuntatore e/o ripper modificato, compresa profilatura in contropendenza e regolarizzazione, ove necessario, delle scarpate a monte e a valle ed ogni altro onere.	m.	0,24
9/A		Formazione di terrazzi della larghezza media di 3 m, eseguiti a macchina, compresa lavorazione del terreno in piano ad una profondità non inferiore a 60 cm, regolarizzazione della scarpata a monte ed a valle ed ogni altro onere.		
	a	Prima classe di pendenza (0-20%)	m.	2,20
	b	Seconda classe di pendenza (20-40%)	m.	3,27
10/A		Apertura, eseguita a mano, di buche cm 40x40x40 compreso ogni altro onere accessorio.		
	a	In terreno precedentemente lavorato	unità	0,55
	b	In terreno compatto	unità	1,73
11/A		Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere accessorio.		
	a	Diametro di 30 cm e profondità di 40 cm	unità	0,68
	b	Diametro di 40 cm e profondità di 80 cm	unità	1,04
12/A		Apertura di buche delle dimensioni minime 50x50x50, eseguita con mezzo meccanico (escavatore a cucchiaio), su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere accessorio.		
			unità	1,37
13/A		Collocamento a dimora di piantine a radice nuda (esclusa la fornitura ma compreso trasporto e distribuzione in campo, picchettamento, concimazione di fondo e tutti gli altri oneri fino alla compressione della terra adiacente le radici).		
	a	Con cavicchio per specie rupicole	unità	0,26
	b	In buche preventivamente aperte	unità	0,33
	c	Su terreno lavorato andantemente o a strisce	unità	0,61
14/A		Collocamento a dimora di piantine allevate in contenitore (esclusa la fornitura ma compreso trasporto e distribuzione in campo, picchettamento, concimazione di fondo e tutti gli altri oneri fino alla compressione della terra adiacente le radici).		
	a	In buche preventivamente aperte	unità	0,61
	b	Su terreno lavorato	unità	1,29
15/A		Fornitura di piantine forestali a radice nuda, comprese operazioni di carico/scarico e trasporto su rotabile in prossimità del cantiere.		
			unità	0,41
16/A		Fornitura di piantine forestali in contenitore, comprese operazioni di carico/scarico e trasporto su rotabile in prossimità del cantiere.		
	a	Conifere d'interesse forestale	unità	1,51
	b	Latifoglie d'interesse forestale	unità	1,71
	c	Di pregio per arboricoltura da legno (Noce, Ciliegio ecc.)	unità	2,39
17/A		Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h non minore di 1,80 m e D in punta non minore di 3 cm), comprese operazioni di carico/scarico e trasporto ed ogni altro onere (solo per impianti da arboricoltura da legno e latifoglie di pregio).		
			unità	1,37

**Categoria B**  
**Interventi selvicolturali**

N° Prog.	Voce	Unità di riferim.	Importo (lire)
1/B	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco.  Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta.		
a	In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie)	ha	511,87
b	In condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie)	ha	375,36
2/B	Ricostituzione boschiva (esclusivamente in popolamenti degradati) mediante taglio di alberi morti, ricceppatura o tramarratura di alberi deperienti e/o compromessi, spollonatura ed eventuale decespugliamento, ove necessario, attraverso la sola eliminazione di specie infestanti, compreso l'allontanamento e distruzione del materiale vegetale di risulta ma escluso il concentramento e l'esbosco del materiale legnoso.	ha	819,62
3/B	Rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione del 20% alle voci di spesa inerenti ai lavori di cui alla categoria di A.	(+ 20% cat. A)	
4/B	Taglio di avviamento ad alto fusto di boschi cedui (di età non inferiore ad 1,5 volte il turno), in buone condizioni vegetative ed adeguata densità di copertura, mediante il rilascio di 1 - 3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione, sviluppo e capacità di affrancamento.	ha	1.502,64
5/B	Taglio di conversione ad alto fusto con rilascio di piante in boschi cedui, in buono stato di fertilità e densità, in cui è stato precedentemente eseguito un taglio di avviamento (mediamente 8 - 10 anni prima).	ha	819,62
6/B	Diradamento selettivo di giovane impianto di resinose, a densità colma, con taglio delle piante malformate e/o soprannumerarie, escluso allestimento ed esbosco.	ha	683,02
7/B	Spalcatura di tutti gli alberi di giovane impianto di resinose fino ad 1/3 dell'altezza ed in misura comunque non superiore ai 2 m, compreso ogni altro onere per raccolta, allontanamento e distruzione del materiale vegetale di risulta.	ha	546,41
8/B	Sramatura, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile (diametro superiore ai 3 cm), compresa la ripulitura del terreno e l'allontanamento e/o distruzione del materiale di risulta non utilizzabile.		
	Prezzo di applicazione riferito al volume dendrometrico caduto al taglio.	mc	20,49

**Categoria C**  
**Operazioni colturali**

N° Prog.	Voce	Unità di riferim.	Importo (lire)
1/C	Erpicatura del terreno (solo nelle cure colturali agli impianti di arboricoltura da legno e latifoglie di pregio).	ha	136,61
2/C	Cure colturali, su terreno comunque lavorato, consistenti in sarchiatura e rincalzatura da eseguirsi a macchina con le necessarie integrazioni di lavoro a mano.	ha	191,25
3/C	Cure colturali, come da voce precedente, ma eseguite prevalentemente a mano, con sarchiature localizzate intorno alle piantine, per una superficie non inferiore a 0,5 mq per ciascuna pianta.	unità	0,26
4/C	Risarcimento fallanze in rimboschimenti e/o rinfoltimenti realizzati con piantine forestali, su terreno comunque lavorato, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura di piantine.		
	a Piantina a radice nuda	unità	0,68
	b Piantina in contenitore	unità	1,37
5/C	Potatura di formazione (solo per impianti di arboricoltura da legno e latifoglie di pregio).	unità	0,47
6/C	Concimazioni, compresa fornitura, trasporto, operazioni di spanditura ed ogni altro onere accessorio (solo per impianti di arboricoltura da legno e latifoglie di pregio).	ha	341,50
7/C	Irrigazione di soccorso.		
	a Da impianti fissi privati e/o consortili	ha	136,61
	b Con acqua trasportata con autobotte	ha	546,41
8/C	Pacciamatura continua con film plastico stabilizzato, di spessore minimo di mm 0,06 e larghezza minima di cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa in opera.	m.	0,60
9/C	Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compreso acquisto, fornitura posa in opera ed ancoraggio con picchetti.	unità	1,31

**Categoria D**  
**Opere accessorie**

N° Prog.	Voce	Unità di riferim.	Importo (lire)
1/D	Apertura di viali parafuoco, eseguita prevalentemente con attrezzi manuali, mediante eliminazione e distruzione della vegetazione esistente.	mq	0,21
2/D	Apertura di viali parafuoco, come alla voce precedente, ma eseguita prevalentemente a macchina e compreso il livellamento e la regolarizzazione del terreno.	mq	0,33
3/D	Apertura di pista di servizio a fondo naturale, della larghezza utile carrabile non inferiore ai 3 m, da aprirsi prevalentemente con mezzi meccanici, compresa l'estirpazione e l'allontanamento della vegetazione esistente nonché comprese piccole opere di regimazione delle acque e regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle.		
	a Con pendenza trasversale inferiore al 20%	m.	7,13
	b Con pendenza trasversale compresa tra il 20% ed il 40%	m.	8,31
	c Con pendenza trasversale superiore al 40%	m.	10,98
4/D	Apertura di pista di servizio, come alla voce precedente, ma su terreno a prevalente matrice rocciosa.		
	a Con pendenza trasversale inferiore al 20%	m.	8,91
	b Con pendenza trasversale compresa tra il 20% ed il 40%	m.	10,70
	c Con pendenza trasversale superiore al 40%	m.	14,25
5/D	Ripulitura di viali parafuoco, nelle modalità già previste alle voci inerenti l'apertura, mediante estirpazione ed allontanamento della vegetazione presente.	mq	0,07
6/D	Apertura di stradello di servizio della larghezza non inferiore a 2 m, eseguita con mezzo meccanico, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale vegetale esistente.		
	a Con pendenza trasversale inferiore al 20%	m.	1,24
	b Con pendenza trasversale superiore al 20%	m.	2,20
7/D	Apertura di stradello, come alla voce precedente, ma su terreno a prevalente matrice rocciosa.		
	a Con pendenza trasversale inferiore al 20%	m.	1,60
	b Con pendenza trasversale superiore al 20%	m.	2,85
8/D	Realizzazione di chiudenda a 5 ordini di filo spinato e pali di castagno o robinia (altezza 1,8 m e diametro 8 cm) posti alla distanza di 2 m, compreso trasporto, fornitura del materiale e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m.	6,18